



Comune di Abbadia San Salvatore
Provincia di Siena

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Rifacimento manto di copertura Cinema Teatro Amiata

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale di Abbadia San Salvatore

Abbadia San Salvatore, 30/04/2009

IL TECNICO
Geom. Antonio Petrucci

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 900.1.1.1	<p>Ponteggio ad elementi metallici prefabbricati o a tubo giunto montato e serrato per strutture complesse ed articolate, completo di tavoloni o piani di calpestio e scale a tutti i piani, teli o stuoie, segnaletica ecc. esclusi sbalzi; misurato in proiezione verticale dell'intera facciata di lavoro.</p> <p>Fornito e posto in opera per noleggio, installato a regola d'arte ed a norma delle vigenti disposizioni legislative completo di Pi.M.U.S. e documentazione di omologazione e montaggio;</p> <p>Per i primi 30 gg. o frazione</p>							
	fronte		12,00		9,000	108,00		
	fronte sx		6,00		7,000	42,00		
	fronte dx		6,00		6,500	39,00		
	lato sx		28,00		9,000	252,00		
	lato sx ingresso *(lung.=6,50+9,00+6,50)		22,00		7,000	154,00		
	lato sx servizi *(lung.=6,50+17,00)		23,50		7,000	164,50		
	retro sx servizi		5,50		8,500	46,75		
	torre scenica lati	2,00	15,00		14,000	420,00		
	torre scenica fronte-retro *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(18,00+14,00)/2)	4,00	10,50		16,000	672,00		
	retro dx camerini		5,00		8,500	42,50		
	retro dx camerini *(lung.=9,60+22,00)		31,60		6,000	189,60		
	lato dx *(lung.=9,90+6,30)		16,20		5,700	92,34		
	lato dx		8,00		2,000	16,00		
	lato dx		7,00		7,000	49,00		
	SOMMANO mq					2'287,69	12,00	27'452,28
2 900.1.1.2	<p>Ponteggio ad elementi metallici prefabbricati o a tubo giunto montato e serrato per strutture complesse ed articolate, completo di tavoloni o piani di calpestio e scale a tutti i piani, teli o stuoie, segnaletica ecc. esclusi sbalzi; misurato in proiezione verticale dell'intera facciata di lavoro.</p> <p>Fornito e posto in opera per noleggio, installato a regola d'arte ed a norma delle vigenti disposizioni legislative completo di Pi.M.U.S. e documentazione di omologazione e montaggio;</p> <p>Per i successivi 30 gg. o frazione</p>							
	fronte		12,00		9,000	108,00		
	fronte sx		6,00		7,000	42,00		
	fronte dx		6,00		6,500	39,00		
	lato sx		28,00		9,000	252,00		
	lato sx ingresso *(lung.=6,50+9,00+6,50)		22,00		7,000	154,00		
	lato sx servizi *(lung.=6,50+17,00)		23,50		7,000	164,50		
	retro sx servizi		5,50		8,500	46,75		
	torre scenica lati	2,00	15,00		14,000	420,00		
	torre scenica fronte-retro *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(18,00+14,00)/2)	4,00	10,50		16,000	672,00		
	retro dx camerini		5,00		8,500	42,50		
	retro dx camerini *(lung.=9,60+22,00)		31,60		6,000	189,60		
	lato dx *(lung.=9,90+6,30)		16,20		5,700	92,34		
	lato dx		8,00		2,000	16,00		
	lato dx		7,00		7,000	49,00		
	SOMMANO mq					2'287,69	2,50	5'719,23
3 900.1.2.1	<p>Ponteggio ad elementi metallici prefabbricati o a tubo giunto montato e serrato anche per strutture complesse ed articolate per sorreggere piano di lavoro (escluso) al solo ultimo piano o sottotetto e sottoponte completo di colonna scale e pianerottoli, con installazione anche all'interno di edifici, incluso collegamento dei vari setti di ponte con tubi e giunti a piani sfalsati, ed incluso la preparazione dell'impalcato atto a sorreggere il piano di lavoro e sottoponte.</p> <p>Fornito e posto in opera per noleggio, installato a regola d'arte ed a norma delle vigenti disposizioni legislative completo di Pi.M.U.S. e documentazione di omologazione e montaggio;</p> <p>Per i primi 30 gg. o frazione.</p>							
	interno sala per ripiano protezione	4,00	25,50		7,000	714,00		
	interno torre scenica per ripiano protezione	5,00	11,00		7,000	385,00		
	A R I P O R T A R E					1'099,00		33'171,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'099,00		33'171,51
4 900.1.2.2	<p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p>Ponteggio ad elementi metallici prefabbricati o a tubo giunto montato e serrato anche per strutture complesse ed articolate per sorreggere piano di lavoro (escluso) al solo ultimo piano o sottotetto e sottoponte completo di colonna scale e pianerottoli, con installazione anche all'interno di edifici, incluso collegamento dei vari setti di ponte con tubi e giunti a piani sfalsati, ed incluso la preparazione dell'impalcato atto a sorreggere il piano di lavoro e sottoponte. Fornito e posto in opera per noleggio, installato a regola d'arte ed a norma delle vigenti disposizioni legislative completo di Pi.M.U.S. e documentazione di omologazione e montaggio; Per i successivi 30 gg. o frazione interno sala per ripiano protezione 4,00 interno torre scenica per ripiano protezione 5,00</p>					1'099,00	8,50	9'341,50
5 900.1.3.1	<p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p>Piano di lavoro e sottoponte solo all'ultimo piano o sottotetto realizzato su ponteggio ad elementi metallici prefabbricati o a tubo giunto montato e serrato misurato per la superficie in proiezione orizzontale del piano stesso, compreso la realizzazione dell'impalcato sui traversi di collegamento dei setti ponte realizzati con tubi e giunti, fornito e posto in opera per noleggio, installato a regola d'arte ed a norma delle vigenti disposizioni legislative completo di Pi.M.U.S. e documentazione di omologazione e montaggio; Per i primi 30 gg o frazione platea 10,00 torre scenica 14,00</p>					1'099,00	1,50	1'648,50
6 900.1.3.2	<p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p>Piano di lavoro e sottoponte solo all'ultimo piano o sottotetto realizzato su ponteggio ad elementi metallici prefabbricati o a tubo giunto montato e serrato misurato per la superficie in proiezione orizzontale del piano stesso, compreso la realizzazione dell'impalcato sui traversi di collegamento dei setti ponte realizzati con tubi e giunti, fornito e posto in opera per noleggio, installato a regola d'arte ed a norma delle vigenti disposizioni legislative completo di Pi.M.U.S. e documentazione di omologazione e montaggio; Per i successivi 30 gg o frazione o per solo nolo platea 10,00 torre scenica 14,00</p>					411,20	7,00	2'878,40
7 900.2.4.0	<p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p> <p>Realizzazione impianto di illuminazione del ponteggio e dell'intero cantiere lungo le vie soggette a traffico veicolare e pedonale, da realizzare con lanterne a luce fissa e/o lampeggiante rossa o gialla funzionante con crepuscolare e batteria, da realizzare in modo da garantire l'illuminazione dell'intera area di cantiere a regola d'arte. Fornito e posto in opera per noleggio, installato a regola d'arte ed a norma delle vigenti disposizioni legislative; Per l'intera durata del cantiere area in prossimità della sede stradale e pedonale 1,00</p>					1,00	300,00	300,00
8 900.3.1.1	<p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p> <p>Realizzazione impianto di messa a terra di ponteggio realizzata a cura di tecnico certificato con relative misurazioni e certificazioni nonchè ogni lavorazione onere e magistero necessari per dare la lavorazione eseguita a regola d'arte secondo la vigente normativa in materia. intero impianto 1,00</p>					1,00	600,00	600,00
	A R I P O R T A R E							48'762,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							48'762,31
9 900.4.1.1	Onere per la redazione a firma di un tecnico abilitato della relazione tecnica per installazione ponteggio fuori schemi e redazione da parte dell'impresa installatrice e relativo Pi.M.U.S., compreso ogni prestazione onere e magistero necessari per fornire gli elaborati tecnici redatti secondo la vigente normativa.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	800,00	800,00
10 900.5.1.1	Installazione, montaggio, smontaggio e trasporto andata e ritorno di gru edile rotazione basa con braccio minimo di 32 metri ed altezza minima di 21 metri, portata q.li 8 e dotata di radiocomando, forca, secchiore e sottogancio incluso onere per la redazione delle certificazioni necessarie, nonchè ogni ulteriore lavorazione necessaria per approntare la gru secondo la vigente normativa, incluso altresì il noleggio per i primi 30 gg.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4'000,00	4'000,00
11 900.5.1.2	Noleggio mensile di gru edile rotazione basa con braccio minimo di 32 metri ed altezza minima di 21 metri, portata q.li 8 e dotata di radiocomando, forca, secchiore e sottogancio per ulteriori 30 gg. dopo il primo mese					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'600,00	1'600,00
12 902.2.1.1	Rimozione e smaltimento di coperture in lastre di Cemento fibrorinforzato non contenente amianto compreso onere necessario per lo smaltimento in discariche autorizzate, trasporto, nonchè ogni lavorazione, onere emagistero necessari per dare la lavorazione eseguita a regola d'arte. Per lastre posate su telai in legno ma con piano di lavoro realizzato all'intradosso della copertura stessa compreso disancoraggio della struttura portante, misurato per effettiva superficie della copertura in piano: da 501 a 3000 mq. platea fronte *(par.ug.=1/2) platea lato dx *(larg.=(20,00+27,00)/2) platea lato sx *(larg.=(20,00+27,00)/2) torre scenica lato sx ingresso lato sx ingresso lato sx servizi *(lung.=(6,00+2,50)/2) lato sx servizi *(lung.=(17,00+12,00)/2) retro camerini *(lung.=(5,50+9,60)/2) lato dx camerini *(lung.=(21,00+11,50)/2) lato dx camerini *(lung.=(2,00+5,80)/2) lato dx bar *(lung.=(11,50+15,50)/2) retro camerini *(par.ug.=1/2) lucernari *(par.ug.=3*2)*(lung.=(3,50+2,50)/2)	0,50	7,50	11,400		42,75		
			6,50	23,500		152,75		
			6,50	23,500		152,75		
		2,00	13,00	8,500		221,00		
		2,00	5,50	5,800		63,80		
			6,50	9,800		63,70		
			4,25	5,200		22,10		
			14,50	4,500		65,25		
			7,55	4,500		33,98		
			16,25	5,000		81,25		
			3,90	5,800		22,62		
			13,50	6,200		83,70		
		0,50	6,00	4,500		13,50		
		6,00	3,00	1,500		27,00		
	SOMMANO mq					1'046,15	8,00	8'369,20
13 304.11.1.1	Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili compreso disancoraggio dai sostegni; misurazione sviluppo per lunghezza, nonchè rimozione dei sostegni stessi e smaltimento di tutto il materiale di risulta a discariche autorizzate sino a qualsiasi distanza dal cantiere da reperire a cura ed onere a carico dell'appaltatore, incluso ogni lavorazione, onere, spese di trasporto e magistero necessari per dare la lavorazione effettuata a regola d'arte; per qualsiasi dimensione platea platea	2,00	26,00			52,00		
			11,50			11,50		
	A RIPORTARE					63,50		63'531,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					63,50		63'531,51
	lato sx ingresso	2,00	6,00			12,00		
	lato sx ingresso		9,80			9,80		
	lato sx servizi		6,00			6,00		
	lato sx servizi		17,00			17,00		
	lato sx servizi scossalina		4,50			4,50		
	torre scenica	2,00	12,50			25,00		
	torre scenica scossalina *(par.ug.=2*2)	4,00	8,50			34,00		
	retro camerini scossalina		4,50			4,50		
	retro camerini		9,60			9,60		
	lato dx camerini *(lung.=21,00+6,00)		27,00			27,00		
	lato dx bar scossalina		6,10			6,10		
	lato dx bar *(lung.=15,20+5,80)		21,00			21,00		
	SOMMANO mq					240,00	6,22	1'492,80
14 909.1.1.1	<p>Fornitura e posa in opera di manto di copertura di tipo isolato e ventilato costituito da :</p> <p>Elemento di plafonatura tipo "VENTILPAN" della ditta Ondulit o similare avente analoghe caratteristiche costituito da una lamiera inferiore di acciaio preverniciato micronervata con profilo simmetrico, di spessore mm. 0,40 colore grigio ral 7035 accoppiata con polistirene espanso sinterizzato con grafite Eps 120 di spessore mm 100 (trasmissione 0,30 W/mqK) incluso elemento ripartitore di carico e bordatura di gronda in alluminio forata.</p> <p>Lastra a protezione multistrato a profilo ondulato dimensioni altezza onda mm 20,5 passo mm 88 tipo "ONDULIT" della ditta Ondulit o similare avente analoghe caratteristiche con marchio CE secondo norma UNI EN 14782 costituita da una lamiera di acciaio zincato di spessore mm 0,60 (ovvero 0,80) protetta nella faccia superiore da rivestimento anticorrosivo, termostabile ed insonorizzante dello spessore di circa 1,5 mm. e da una lamina goffrata in alluminio preverniciato (colore a scelta della D.L.) Inferiormente primer bituminoso e lamina di alluminio naturale. Reazione al fuoco classe B-s1,d0 (EN 13823;EN ISO 11925-2). Potere fonoisolante secondo la UNI EN ISO 140-3 di 28 dB(a 500 Hz). Compreso listello chiudionda da posizionare dove la lastra aggetta in gronda. Lastre con lunghezza pari allo sviluppo delle falde.</p> <p>Compreso fornitura, posa in opera, sfridi da sormonto, gruppi di fissaggio e trasporto inteso per la misura reale delle falde.</p> <p>Incluso sigillatura dei punti di appoggio dell'elemento di plafonatura sulla muratura con schiuma o materiali in grado di garantire l'isolamento termico dell'involucro, nonchè ogni materiale, lavorazione, onere e magistero necessari per dare il pacchetto di copertura ultimato ed eseguito a regola d'arte.</p>							
	platea fronte *(par.ug.=1/2)	0,50	7,50	11,400		42,75		
	platea lato dx *(larg.=(20,00+27,00)/2)		6,50	23,500		152,75		
	platea lato sx *(larg.=(20,00+27,00)/2)		6,50	23,500		152,75		
	torre scenica	2,00	13,00	8,500		221,00		
	lato sx ingresso	2,00	5,50	5,800		63,80		
	lato sx ingresso		6,50	9,800		63,70		
	lato sx servizi *(lung.=(6,00+2,50)/2)		4,25	5,200		22,10		
	lato sx servizi *(lung.=(17,00+12,00)/2)		14,50	4,500		65,25		
	retro camerini *(lung.=(5,50+9,60)/2)		7,55	4,500		33,98		
	lato dx camerini *(lung.=(21,00+11,50)/2)		16,25	5,000		81,25		
	lato dx camerini *(lung.=(2,00+5,80)/2)		3,90	5,800		22,62		
	lato dx bar *(lung.=(11,50+15,50)/2)		13,50	6,200		83,70		
	retro camerini *(par.ug.=1/2)	0,50	6,00	4,500		13,50		
	lucernari *(par.ug.=3*2)*(lung.=(3,50+2,50)/2)	6,00	3,00	1,500		27,00		
	SOMMANO mq					1'046,15	75,00	78'461,25
15 909.2.1.1	<p>Raccordi vari quali:</p> <p>- Colmo principale piano a due falde, costituito da una lamiera di alluminio da mm 1 goffrato appositamente piegata di sviluppo cm.50 completa di due listelli chiudigreca da sagomare in fase di posa in opera;</p> <p>- Colmo secondario costituito da una lamiera di alluminio da mm1 goffrato preverniciato opportunamente sagomata di sviluppo cm.50, con asolature chiudigreca da sagomare in fase di posa in opera.</p>							
	A R I P O R T A R E							143'485,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							143'485,56
	- Bordature laterali e scossaline di raccordo costituite da una lamiera di alluminio da mm 1 goffrato preverniciato opportunamente sagomata, sviluppo cm. 50. il tutto incluso fornitura dei materiali, compreso sfridi e sormonto, gruppi di fissaggio dati in opera, nonché trasporto ed ogni lavorazione, onere e magistero necessari per dare la lavorazione in opera realizzata a regola d'arte. Computata per la misura reali delle falde o colmi. platea colmo fronte platea colmo centrale platea colmo scossalina raccordo torre scenica torre scenica colmo lato sx ingresso colmo padiglione lato sx ingresso raccordo a parete lato sx servizi colmo padiglione lato sx servizi raccordo a parete lato sx servizi raccordo a parete *(lung.=1,70+11,50) retro camerini raccordo a parete retro camerini colmo padiglione lato dx camerini raccordo a parete lato dx camerini colmo padiglione lato dx bar raccordo a parete lato dx bar colmo padiglione lato dx camerini raccordo a parete lucernari colmo lucernari raccordi *(lung.=2,50+1,50+1,50+2,50)	2,00	8,80			17,60		
			20,00			20,00		
			6,50			6,50		
			12,50			12,50		
		2,00	7,60			15,20		
		2,00	5,50			11,00		
			6,50			6,50		
			5,00			5,00		
			13,20			13,20		
			6,00			6,00		
			6,00			6,00		
			11,50			11,50		
			7,00			7,00		
			11,70			11,70		
			7,30			7,30		
			4,50			4,50		
		3,00	3,50			10,50		
			8,00			8,00		
	SOMMANO m					180,00	27,50	4'950,00
16 323.1.6.1	Realizzazione di Seggiola in legno per gronda piallata nelle superfici in vista e smussata su di un lato, completa di listello riportato; compreso fornitura, taglio a misura, sfrido, chioderia necessaria per il fissaggio con tavole di abete sezione 12x2 cm regolino 2,5 cm incluso trattamento protettivo nonché ogni materiale, lavorazione onere e magistero necessari per dare l'opera ultimata a regola d'arte lato sx ingresso lato sx servizi lato sx servizi lato dx camerini *(lung.=21,00+6,00)		9,80			9,80		
			6,00			6,00		
			17,00			17,00		
			27,00			27,00		
	SOMMANO m					59,80	14,60	873,08
17 323.1.5.1	Realizzazione scempiato o sottogronda in Tavolato in abete, con tavole unite tra loro con maschiettatura a baco per solai inclinati e/o coperture; compreso: fornitura, taglio a misura, sfrido, piallatura, rifilatura e chioderia nella misura occorrente per il fissaggio per una sezione massima delle tavole di cm 2,5x16 ed una lunghezza massima di m.4,00 incluso trattamento protettivo nonché ogni materiale, lavorazione onere e magistero necessari per dare l'opera ultimata a regola d'arte lato sx ingresso lato sx servizi lato sx servizi lato dx camerini *(lung.=21,00+6,00)		9,80	0,500		4,90		
			6,00	0,500		3,00		
			17,00	0,500		8,50		
			27,00	0,500		13,50		
	SOMMANO mq					29,90	49,00	1'465,10
18 348.1.1.1	Doccia semitonda o quadra in rame compreso saldature, fornitura e posa in opera dei sostegni, nonché di ogni materiale, lavorazione, onere e magistero necessari per dare la lavorazione ultimata a regola d'arte ed allacciata alla rete di smaltimento delle acque meteoriche. Incluso ogni materiale, lavorazione onere e magistero necessari per dare l'opera ultimata a regola d'arte. spessore 8/10 svil 500 platea platea lato sx ingresso	2,00	26,00			52,00		
			11,50			11,50		
		2,00	6,00			12,00		
	A RIPORTARE					75,50		150'773,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					75,50		150'773,74
	lato sx ingresso		9,80			9,80		
	lato sx servizi		6,00			6,00		
	lato sx servizi		17,00			17,00		
	torre scenica	2,00	12,50			25,00		
	retro camerini		9,60			9,60		
	lato dx camerini *(lung.=21,00+6,00)		27,00			27,00		
	lato dx bar *(lung.=15,20+5,80)		21,00			21,00		
	SOMMANO m					190,90	54,90	10'480,41
19 348.4.2.1	Scossalina per copertura compreso saldature e staffe di ancoraggio alla struttura fornita e posta in opera incluso ogni materiale, lavorazione onere e magistero necessari per dare l'opera ultimata a regola d'arte. in rame 8/10							
	lato sx servizi scossalina		4,50	0,500		2,25		
	torre scenica scossalina *(par.ug.=2*2)	4,00	8,50	0,500		17,00		
	retro camerini scossalina		4,50	0,500		2,25		
	lato dx bar scossalina		6,10	0,500		3,05		
	lucernari *(par.ug.=3*2)	6,00	1,50	0,500		4,50		
	SOMMANO mq					29,05	109,00	3'166,45
20 304.7.1.1	Demolizione di controsoffitto, con relative strutture di sospensione ed eventuale intonaco sottostante: controsoffitti formati da lastre in gesso, pannelli fonoassorbenti, laterizi e simili, incluso calo a terra e smaltimento di tutto il materiale di risulta presso discariche autorizzate. Compreso ogni lavorazione, onere e magistero necessari per dare la lavorazione ultimata a regola d'arte. platea		26,00	9,600		249,60		
	SOMMANO mq					249,60	6,78	1'692,29
21 903.1.1.1	Rimozione e smaltimento del materassino isolante in lana di vetro, di roccia o altre fibre minerali posizionato sopra controsoffitto da effettuare con personale specializzato dotato di idonei mezzi di protezione individuale, nonchè secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, incluso l'onere per lo smaltimento presso discariche autorizzate. Incluso altresì ogni lavorazione, onere e magistero necessari per dare la lavorazione eseguita a regola d'arte secondo la normativa vigente. platea		26,00	9,600		249,60		
	SOMMANO mq					249,60	1,50	374,40
22 230.2.10.2	Realizzazione di Controsoffitto con pannelli in fibra di roccia agglomerata e compressa rivestiti con pittura bianca, sostenuti a pendinatura con sistema a barre rigide regolabili ancorate al solaio esistente, struttura in vista con interposto materassino fonoassorbente in lana di vetro imbustata sp. 30 mm; con pannello 60x60x1,5 cm REI 180 cl.1 con distacco ai bordi perimetrali delle pareti con profilati in alluminio a maggior quota. Compreso ogni materiale, lavorazione, onere e magistero necessari per dare la lavorazione ultimata ed eseguita a regola d'arte e dotata di tutte le necessarie certificazioni di cui alla normativa antincendio. platea		26,00	9,600		249,60		
	SOMMANO mq					249,60	30,73	7'670,21
23 335.1.1.2	Raschiatura a ferro e bruschinatura con spazzola d'acciaio per asportazione di vecchie coloriture per prospetti esterni, solo bruschinatura incluso pulizia e smaltimento del materiale di risulta nonchè ogni lavorazione onere e magistero necessari per dare l'opera ultimata a regola d'arte							
	A R I P O R T A R E							174'157,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							174'157,50
	fronte platea *(lung.=2,00+10,50+2,50)		15,00		7,500	112,50		
	fronte sx		5,50		5,500	30,25		
	lato sx		9,00		6,000	54,00		
	lato sx		5,50		5,500	30,25		
	lato sx platea		11,50		7,300	83,95		
	lato sx platea *(par.ug.=1/2)	0,50	2,00		5,000	5,00		
	lato sx platea *(par.ug.=1/2)	0,50	2,00		5,000	5,00		
	lato sx platea *(H/peso=(1,00+2,50)/2)		4,70		1,750	8,23		
	lato sx servizi		5,50		5,000	27,50		
	lato sx servizi		5,50		16,000	88,00		
	retro servizi *(H/peso=(7,50+6,00)/2)		3,70		6,750	24,98		
	retro torre scenica		8,80		7,400	65,12		
	retro torre scenica		13,80		6,000	82,80		
	retro torre scenica *(par.ug.=1/2)	0,50	13,80		3,500	24,15		
	retro camerini *(H/peso=(6,20+7,60)/2)		3,70		6,900	25,53		
	retro camerini		8,60		4,800	41,28		
	lato dx		19,70		4,900	96,53		
	lato dx torre scenica		11,50		5,700	65,55		
	lato dx		8,00		5,500	44,00		
	lato dx *(H/peso=(3,00+1,00)/2)		4,70		2,000	9,40		
	lato dx bar		5,70			5,70		
	fronte dx		5,50		5,500	30,25		
	fronte torre scenica		13,80		6,500	89,70		
	lucernari *(par.ug.=3*2)*(H/peso=1/2)	6,00	3,00		0,500	9,00		
	SOMMANO mq					1'058,67	1,85	1'958,54
24 335.1.6.3	Fissativo a solvente dato in sola mano, su pareti e soffitti: per prospetti esterni incluso ogni materiale, lavorazione onere e magistero necessari per dare l'opera ultimata a regola d'arte							
	fronte platea *(lung.=2,00+10,50+2,50)		15,00		7,500	112,50		
	fronte sx		5,50		5,500	30,25		
	lato sx		9,00		6,000	54,00		
	lato sx		5,50		5,500	30,25		
	lato sx platea		11,50		7,300	83,95		
	lato sx platea *(par.ug.=1/2)	0,50	2,00		5,000	5,00		
	lato sx platea *(par.ug.=1/2)	0,50	2,00		5,000	5,00		
	lato sx platea *(H/peso=(1,00+2,50)/2)		4,70		1,750	8,23		
	lato sx servizi		5,50		5,000	27,50		
	lato sx servizi		5,50		16,000	88,00		
	retro servizi *(H/peso=(7,50+6,00)/2)		3,70		6,750	24,98		
	retro torre scenica		8,80		7,400	65,12		
	retro torre scenica		13,80		6,000	82,80		
	retro torre scenica *(par.ug.=1/2)	0,50	13,80		3,500	24,15		
	retro camerini *(H/peso=(6,20+7,60)/2)		3,70		6,900	25,53		
	retro camerini		8,60		4,800	41,28		
	lato dx		19,70		4,900	96,53		
	lato dx torre scenica		11,50		5,700	65,55		
	lato dx		8,00		5,500	44,00		
	lato dx *(H/peso=(3,00+1,00)/2)		4,70		2,000	9,40		
	lato dx bar		5,70			5,70		
	fronte dx		5,50		5,500	30,25		
	fronte torre scenica		13,80		6,500	89,70		
	lucernari *(par.ug.=3*2)*(H/peso=1/2)	6,00	3,00		0,500	9,00		
	SOMMANO mq					1'058,67	2,57	2'720,78
25 335.2.2.1	Coloritura per esterni a calce preconfezionata, colori chiari, su superfici semplici due mani, previa mano di fissativo da conteggiarsi a parte incluso ogni materiale, lavorazione onere e magistero necessari per dare l'opera ultimata a regola d'arte secondo le disposizioni della D.L. anche con più tonalità in modo da mantenere inalterate le caratteristiche estetiche dell'immobile.							
	fronte platea *(lung.=2,00+10,50+2,50)		15,00		7,500	112,50		
	fronte sx		5,50		5,500	30,25		
	lato sx		9,00		6,000	54,00		
	lato sx		5,50		5,500	30,25		
	lato sx platea		11,50		7,300	83,95		
	A RIPORTARE					310,95		178'836,82

