

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 004 06/02/2008	fornitura e stesura di misto granulometrico per fondazione stradale secondo le norma di cui al fascicolo n. 4 1953 del C.N.R. frantumato meccanicamente con legante naturale in grado di garantire, se compattato con idoneo rullo, il raggiungimento della densità non inferiore all'80% della densità massima della prova AASHO modificata negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore compreso il trasporto.(4/7) posteggi marciapiede strade	1,00 1,00 1,00			80,000 260,000 490,000	80,00 260,00 490,00		
	SOMMANO mc					830,00	24,50	20'335,00
2 018 06/02/2008	Fornitura e posa in opera di stabilizzato di finitura per fondazioni stradali spianato a rullato atto a ricevere il sovrastante tappeto di asfalto finitura dei sottofondi per marciapiedi	1,00			35,000	35,00		
	SOMMANO mc					35,00	25,00	875,00
3 014 18/03/2008	pozzetto prefabbricato in cls per derivazione e di linea compreso letto di posa su sabbia di spessore 10 cm, rinfianchi in Rck 20 di spessore e nojn inferiore a 10 cm, calo eseguito a mmano o con mezzi meccanici; escluso chiusino, lapide o soletta di copertura dim. 50x50x48h cm e compresa prolunga 50x50x48 - fognatura competenza Comunale linea fogne bianche predisposizione fogna nera bagni predisposizione allaccio acqua potabile bagni	1,00 1,00 1,00			10,000 1,000 2,000	10,00 1,00 2,00		
	SOMMANO cad.					13,00	100,00	1'300,00
4 20 18/03/2008	Fornitura di fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI 7447-87 tipo 303/1 posto in opera su letto di sabbione e materiale sciolto con spessore minimo di cm.20,00; Diametro tubo cm.200,00. competenza Comunale allaccio acque chiare competenza Comunaleallaccio acue nere	1,00 1,00			120,000 30,000	120,00 30,00		
	SOMMANO ml					150,00	19,00	2'850,00
5 006 06/02/2008	scavo a sezione ristretta obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza con accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere per una larghezza massima di mt. 1,5 e profondità max di mt. 1.5 comprese eventuali armature di protezione per i lavori fognatura e successivo rinterro delle tubazioni secondo la specifica tecnica di lavorazione. per fognature	1,00			100,000	100,00		
	SOMMANO mc					100,00	5,00	500,00
6 007 06/02/2008	fornitura e posa in opera di cordonato liscio prefabbricato in cls vibrocompresso murato con malta cementizia 3.5 q.li di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta bastarda a 4,5 q.li di cemento R 32,5 compresa fondazione in cls Rck 25. dimensioni 15x25(h)x100 cm delimitazioni parcheggi	1,00			560,000	560,00		
	SOMMANO ml					560,00	17,50	9'800,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							35'660,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							35'660,00
7 008 06/02/2008	fornitura e posa in opera di cordonato liscio curvilineo prefabbricato in cls vibrocompresso murato con malta cementizia 3.5 q.li di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta bastarda a 4,5 q.li di cemento R 32,5 compresa fondazione in cls Rck 25. dimensioni 15x25(h)x100 cm delimitazioni parcheggi	1,00			100,000	100,00		
	SOMMANO m					100,00	36,00	3'600,00
8 009 06/02/2008	fornitura e posa in opera di cordonato liscio prefabbricato in cls vibrocompresso murato con malta cementizia 3.5 q.li di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta bastarda a 4,5 q.li di cemento R 32,5 compresa fondazione in cls Rck 25. dimensioni 6x20(h)x100 cm delimitazione marciapiede	1,00			180,000	180,00		
	SOMMANO m					180,00	12,00	2'160,00
9 010 06/02/2008	pavimenti in masselli autobloccanti in calcestruzzo vibrocompresso bicolore, compreso lo strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione, escluso eventuali drenaggi, massetti e cordoli laterali con masselli scelti dalla D.L. misura 24 x 12 x 6 per i marciapiedi; compresi massetti per le delimitazioni dei parcheggi marciapiede	1,00			640,000	640,00		
	SOMMANO mq					640,00	16,50	10'560,00
10 011 06/02/2008	pavimenti in masselli autobloccanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza resistenza convenzionale a compressione >60 N/mm <sup>2</sup> , dello spessore di cm. 10 tipo greenpav con elementi forati per successiva seminagione allettati su strato compattato di sabbia - parcheggi posteggi	1,00			250,000	250,00		
	SOMMANO mq					250,00	17,50	4'375,00
11 012 06/02/2008	strato in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, previa mano d'attacco con 0,80 Kg./ Mq di emulsione bituminosa al 55% compresa rullatura con rullo vibrante di base tout-venant pezzatura 0/30 spessore compresso cm. 10 viabilità	1,00			1900,000	1'900,00		
	SOMMANO mq					1'900,00	14,00	26'600,00
12 013 06/02/2008	tappeto di usura steso con vibrofinitrice, previa mano d'attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,80 compresa la rullatura in conglomerato bituminoso 0/10 spessore finito compresso cm. 3 viabilità	1,00			1900,000	1'900,00		
	SOMMANO mq					1'900,00	8,00	15'200,00
13 001 06/02/2008	Riempimento della zona adibita a verde pubblico con materiale di scavo, compreso spianamenti creazione di piccola scarpata, come da elaborato di progetto, in modo da rendere atto il terreno a ricevere la successiva lavorazione di inerbimento e piantagioni arbustive. Rinterro per verde pubblico e livellette terreno	1,00			1000,000	1'000,00		
	SOMMANO mc					1'000,00	2,00	2'000,00
	A R I P O R T A R E							100'155,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							100'155,00
14 002 15/05/2003	scavo di sbancamento per il livellamento del terreno eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza con accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere per i livellamenti delle depressioni esistenti. area di scavo per parcheggi e viabilità	1,00			250,000	250,00		
	SOMMANO mc					250,00	3,00	750,00
15 017 06/02/2008	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in filo continuo agugliato per strato di separazione e(o) funzione antipunzonante e di ripartizione, incluso ogni lavorazione, fornitura onere e magistero necessari per dare l'opera a regola d'arte rotoli 100x5m peso a mq 0,20 Kg marciapiedi + posteggi	1,00			1000,000	1'000,00		
	SOMMANO mq					1'000,00	1,20	1'200,00
16 25 18/03/2008	Fornitura e posa in opera CANALETTA GRIGLIATA in ghisa sferoidale carrabili, classe C resistenza 250KN murate a malta cementizia con rinfianco perimetrale in c.l.s. Rck 20 e ferro di armatura, per canalette trasversali. strada di uscita	1,00			20,000	20,00		
	SOMMANO ml					20,00	230,00	4'600,00
17 23 18/03/2008	Chiusino in ghisa lamellare perlitica classe D resistenza 400 KN fornito e posto in opera con rinfianchi in c.l.s. armati con ferro ad aderenza migliorata. Dmensioni adatte a pozzini 50x50 chiusini per pozzetti 50x50	1,00			10,000	10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	95,00	950,00
18 016/a 06/02/2008	impianto di pubblica illuminazione costituito da: 1 - cavidotto con tubazione doppia PVC rigido autoestingente cl. I del tipo medio resistenza allo schiacciamento 750 N, colore nero e banda di identificazione gialla, per la protezione ad alta resistenza diam est. 63 mm, compresi curve e pezzi speciali; 2 - protezione del cavidotto con getto di cls dose 200 kg/mc 325; 3 - fondazione del palo in cls dose 200 kg/mc 325; 4 - getto di cls cementizio dose 200 titolo 325 per fondazione e rinfianco pozzini; 5 - formazione del letto di posa del cavidotto realizzato con sabbione dello spessore minimo di cm 5 compresa la fornitura di inerte, la regolarizzazione ed il livellamento; 6 - cavo in rame isolato in gomma sotto guaina PVC tipo G5 norme CEI, formazione 5x6 mq con funzioni di dorsale, formazione 3x1,5 mq per connessione armatura e formazione 1x6 mq con funzione di conduttore pilota per la messa in funzione del reattore; 7 - treccia di rame nudo di sezione 35 mq filo diam. 1,8 mm, posato a profondità di 40 cm dal piano di calpestio con funzione di dispersore orizzontale; 8 - pozzino in cls completo di chiusino in ghisa carrabile diam. interno 350x350 mm, ingombro telaio 420x420x35 mm, posizionato in getto di cls in posizione prospiciente il plinto di fondazione del palo; 9 - pozzino in cls completo di chiusino in ghisa carrabile posizionato in getto di cls lateralmente al plinto, completo di dispersore verticale in acciaio zincato 50x50x5 mm alt. 1500 mm completo di morsettiera e connessioni alla rete di terra; 10 - palo stradale in acciaio zincato a caldo per esterni, come da specifica tecnica di progetto; i punti							
	A R I P O R T A R E							107'655,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							107'655,00
	luce previsti sono dettrminati dalla fornitura e posa in opera di n°4 pali con diffusori doppi e n°5 pali con diffusori singoli; 11 -allaccio al quadro elettrico esistente, compreso un eventuale ampliamento o montaggio di quadro supplementare; 12- predisposizione di cavidotto da quadro generale a zona bagni per alimentazione elettrica dei futuri bagnetti. 13 eventuali scavi per posa cavidotti. Per ogni punto luce: a)Doppia luce con palo da mt. 4,10 diam. cm1 illuminazione pali a doppia luce	1,00			4,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1'950,00	7'800,00
19 16/b 20/03/2008	Idem come voce 16/a : b) con luce singola, palo da mt. 4,10 diam. cm 12. pali a luce singola	1,00			6,000	6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	1'450,00	8'700,00
20 16/c 20/03/2008	Idem come voce 16/a: c) con palo basso da mt. 1,10 diam. cm 18 Luce singola e palo basso	1,00			5,000	5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	1'250,00	6'250,00
21 26 18/03/2008	Realizzazione di recinzione con profilati in acciaio a sezione quadrata di cm. 6x6, zincati, h=1,70mt, e rete a forte zincatura h=mt.1,20, il titolo comprende: - la predisposizione su un lato del profilato di occhielli atti a ricevere un tondino di ferro con funzione di reggirete e tensionatore, anch'essi zincati. - la formazione di buche di ancoraggio dei profilati per una profondità di mt. 0,30 da realizzarsi in corrispondenza delle giunture del cordonato di delimitazione del marciapiede. L'inserimento del profilato metallico e relativo getto in c.l.s.. La messa in opera di profilati metallici reggispinta per ammortizzare il tiro della rete. la messa in opera di fili in acciaio zincato di trazione superiore ed inferiore per l'allineamento della rete. la messa in opera della rete completa degli adeguati ancoraggi. recinzione ripa	1,00			107,000	107,00		
	SOMMANO ml					107,00	67,00	7'169,00
22 28 20/03/2008	Erbificazione area a verde e pavimentazione dei parcheggi tramite la messa in opera di sementi tipo prato di campo sportivo, previa concimazione con pellets di stallatico e rullatura della semina. zona a verde e parcheggi	1,00			1000,000	1'000,00		
	SOMMANO mq					1'000,00	1,20	1'200,00
23 29 25/03/2008	Fornitura e posa in opera di massetto in c.l.s. e rete eletrosaldata per consolidamento sotto la pavimentazione in grinpav. sottofondo grinpav	1,00			330,000	330,00		
	SOMMANO mq					330,00	20,00	6'600,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							145'374,00
	<b>T O T A L E euro</b>							145'374,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							145'374,00

