

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 001	Riempimento della zona adibita a verde pubblico con materiale di scavo, compreso spianamenti creazione di piccola scarpata, come da elaborato di progetto, in modo da rendere atto il terreno a ricevere la successiva lavorazione di inerbimento e piantagioni arbustive. CALCOLO MANODOPERA: Prezzo Voce euro Utili Impresa 10% euro Spese Generali 14% euro Prezzo Netto euro RISORSE: NOLI: ruspa 1 Sommano le risorse euro Resta manodopera euro QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO mc					
				2,00		
				-0,18		
				-0,22		
				1,60		
		0,030	35,00	1,05		
				1,05		
				0,55		27,50
				550,00		27,50
2 002	scavo di sbancamento per il livellamento del terreno eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza con accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere per i livellamenti delle depressioni esistenti. CALCOLO MANODOPERA: Prezzo Voce euro Utili Impresa 10% euro Spese Generali 14% euro Prezzo Netto euro RISORSE: NOLI: escavatore 1 Sommano le risorse euro Resta manodopera euro QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO mc	1'000,00	2,00	2'000,00		
				3,00		
				-0,27		
				-0,34		
				2,39		
		0,040	37,00	1,48		
				1,48		
				0,91		30,33
				227,50		30,33
3 004	fornitura e stesura di misto granulometrico per fondazione stradale secondo le norme di cui al fascicolo n. 4 1953 del C.N.R. frantumato meccanicamente con legante naturale in grad ... assima della prova AASHO modificata negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore compreso il trasporto.(4/7) CALCOLO MANODOPERA: Prezzo Voce euro Utili Impresa 10% euro Spese Generali 14% euro Prezzo Netto euro RISORSE: MATERIALI: frantumato di cava in cantiere 1 NOLI: ruspa 1 Sommano le risorse euro Resta manodopera euro	250,00	3,00	750,00		
				24,50		
				-2,23		
				-2,73		
				19,54		
		1,000	12,00	12,00		
		0,030	35,00	1,05		
				13,05		
				6,49		26,49
				2'750,00		
	A R I P O R T A R E				777,50	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			2'750,00	777,50	
4 006	<p>QUANTITA' DELLA STIMA:</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p>scavo a sezione ristretta obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza con accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere per una larghezza massi ... protezione per i lavori fognaturae successivo rinterro delle tubazioni secondo la specifica tecnica di lavorazione.</p> <p>CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> 5,00 <i>Utili Impresa 10% euro</i> -0,45 <i>Spese Generali 14% euro</i> -0,56</p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo Netto euro</i> 3,99</p> <p>RISORSE: NOLI: <i>escavatore 1</i></p> <p style="text-align: right;">0,060 39,00 2,34</p> <p style="text-align: right;"><i>Sommano le risorse euro</i> 2,34</p> <p style="text-align: right;"><i>Resta manodopera euro</i> 1,65</p> <p>QUANTITA' DELLA STIMA:</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p>fornitura e posa in opera di cordonato liscio prefabbricato in cls vibrocompresso murato con malta cementizia 3.5 q.li di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta bastarda a 4,5 q.li di cemento R 32,5 compresa fondazione in cls Rck 25. dimensioni 15x25(h)x100 cm</p> <p>CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> 17,50 <i>Utili Impresa 10% euro</i> -1,59 <i>Spese Generali 14% euro</i> -1,95</p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo Netto euro</i> 13,96</p> <p>RISORSE: MATERIALI:</p> <p style="text-align: right;"><i>Sommano le risorse euro</i> 0,00</p> <p style="text-align: right;"><i>Resta manodopera euro</i> 13,96</p> <p>QUANTITA' DELLA STIMA:</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p> <p>fornitura e posa in opera di cordonato liscio curvilineo prefabbricato in cls vibrocompresso murato con malta cementizia 3.5 q.li di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta bastarda a 4,5 q.li di cemento R 32,5 compresa fondazione in cls Rck 25. dimensioni 15x25(h)x100 cm</p> <p>CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> 36,00 <i>Utili Impresa 10% euro</i> -3,27 <i>Spese Generali 14% euro</i> -4,02</p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo Netto euro</i> 28,71</p> <p>RISORSE: MATERIALI: CORDONATO IN C.L.S. 1</p> <p style="text-align: right;">1,000 18,00 18,00</p> <p style="text-align: right;"><i>Sommano le risorse euro</i> 18,00</p> <p style="text-align: right;"><i>Resta manodopera euro</i> 10,71</p>	830,00	24,50	20'335,00	5'386,70	26,49
5 007	<p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p>fornitura e posa in opera di cordonato liscio prefabbricato in cls vibrocompresso murato con malta cementizia 3.5 q.li di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta bastarda a 4,5 q.li di cemento R 32,5 compresa fondazione in cls Rck 25. dimensioni 15x25(h)x100 cm</p> <p>CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> 17,50 <i>Utili Impresa 10% euro</i> -1,59 <i>Spese Generali 14% euro</i> -1,95</p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo Netto euro</i> 13,96</p> <p>RISORSE: MATERIALI:</p> <p style="text-align: right;"><i>Sommano le risorse euro</i> 0,00</p> <p style="text-align: right;"><i>Resta manodopera euro</i> 13,96</p> <p>QUANTITA' DELLA STIMA:</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p> <p>fornitura e posa in opera di cordonato liscio curvilineo prefabbricato in cls vibrocompresso murato con malta cementizia 3.5 q.li di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta bastarda a 4,5 q.li di cemento R 32,5 compresa fondazione in cls Rck 25. dimensioni 15x25(h)x100 cm</p> <p>CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> 36,00 <i>Utili Impresa 10% euro</i> -3,27 <i>Spese Generali 14% euro</i> -4,02</p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo Netto euro</i> 28,71</p> <p>RISORSE: MATERIALI: CORDONATO IN C.L.S. 1</p> <p style="text-align: right;">1,000 18,00 18,00</p> <p style="text-align: right;"><i>Sommano le risorse euro</i> 18,00</p> <p style="text-align: right;"><i>Resta manodopera euro</i> 10,71</p>	100,00	5,00	500,00	165,00	33,00
6 008	<p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p> <p>fornitura e posa in opera di cordonato liscio curvilineo prefabbricato in cls vibrocompresso murato con malta cementizia 3.5 q.li di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta bastarda a 4,5 q.li di cemento R 32,5 compresa fondazione in cls Rck 25. dimensioni 15x25(h)x100 cm</p> <p>CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> 36,00 <i>Utili Impresa 10% euro</i> -3,27 <i>Spese Generali 14% euro</i> -4,02</p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo Netto euro</i> 28,71</p> <p>RISORSE: MATERIALI: CORDONATO IN C.L.S. 1</p> <p style="text-align: right;">1,000 18,00 18,00</p> <p style="text-align: right;"><i>Sommano le risorse euro</i> 18,00</p> <p style="text-align: right;"><i>Resta manodopera euro</i> 10,71</p>	560,00	17,50	9'800,00	7'817,60	79,77
	A R I P O R T A R E			33'385,00	14'146,80	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			33'385,00	14'146,80	
7 009	QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO m fornitura e posa in opera di cordonato liscio prefabbricato in cls vibrocompresso murato con malta cementizia 3.5 q.li di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta bastarda a 4,5 q.li di cemento R 32,5 compresa fondazione in cls RcK 25. dimensioni 6x20(h)x100 cm CALCOLO MANODOPERA: Prezzo Voce euro Utili Impresa 10% euro Spese Generali 14% euro Prezzo Netto euro RISORSE: MATERIALI: CORDONATO IN C.L.S. 1 Sommano le risorse euro Resta manodopera euro	100,00	36,00	3'600,00	1'071,00	29,75
				12,00		
				-1,09		
				-1,34		
				9,57		
		1,000	6,00	6,00		
				6,00		
				3,57		29,75
8 010	QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO m pavimenti in masselli autobloccanti in calcestruzzo vibrocompresso bicolore, compreso lo strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione, escluso eve ... elli scelti dalla D.L. misura 24 x 12 x 6 per i marciapiedi; compresi massetti per le delimitazioni dei parcheggi CALCOLO MANODOPERA: Prezzo Voce euro Utili Impresa 10% euro Spese Generali 14% euro Prezzo Netto euro RISORSE: MATERIALI: BETONELLE 1 Sommano le risorse euro Resta manodopera euro	180,00	12,00	2'160,00	642,60	29,75
				16,50		
				-1,50		
				-1,84		
				13,16		
		1,000	8,50	8,50		
				8,50		
				4,66		28,24
9 011	QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO mq pavimenti in masselli autobloccanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza resistenza convenzionale a compressione >60 N/mm ^q , dello spessore di cm. 10 tipo greenpav con elementi forati per successiva seminazione allettati su strato compattato di sabbia - parcheggi CALCOLO MANODOPERA: Prezzo Voce euro Utili Impresa 10% euro Spese Generali 14% euro Prezzo Netto euro RISORSE: MATERIALI: GRINPAV 1 Sommano le risorse euro Resta manodopera euro	640,00	16,50	10'560,00	2'982,40	28,24
				17,50		
				-1,59		
				-1,95		
				13,96		
		1,000	9,00	9,00		
				9,00		
				4,96		28,34
	A R I P O R T A R E			49'705,00	18'842,80	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			49'705,00	18'842,80	
10 012	QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO mq strato in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, previa mano d'attacco con 0,80 Kg./ Mq di emulsione bituminosa al 55% compresa rullatura con rullo vibrante di base tout-venant pezzatura 0/30 spessore compresso cm. 10 CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 14% euro</i> <i>Prezzo Netto euro</i> RISORSE: MATERIALI: BINDER 1 NOLI: RULLO 1 <i>Sommano le risorse euro</i> <i>Resta manodopera euro</i>	250,00	17,50	4'375,00	1'240,00	28,34
				14,00		
				-1,27		
				-1,56		
				11,17		
		1,000	5,00	5,00		
		1,000	1,50	1,50		
				6,50		
				4,67		33,36
11 013	QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO mq tappeto di usura steso con vibrofinitrice, previa mano d'attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,80 compresa la rullatura in conglomerato bituminoso 0/10 spessore finito compresso cm. 3 CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 14% euro</i> <i>Prezzo Netto euro</i> RISORSE: MATERIALI: TAPPETINO 1 NOLI: RULLO 1 <i>Sommano le risorse euro</i> <i>Resta manodopera euro</i>	1'900,00	14,00	26'600,00	8'873,00	33,36
				8,00		
				-0,73		
				-0,89		
				6,38		
		1,000	3,50	3,50		
		1,000	1,00	1,00		
				4,50		
				1,88		23,50
12 014	QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO mq pozzetto prefabbricato in cls per derivazione e di linea compreso letto di posa su sabbia di spessore 10 cm, rinfianchi in Rck 20 di spessore e nojn inferiore a 10 cm, calo eseguit ... eccanici; escluso chiusino, lapide o soletta di copertura dim. 50x50x48h cm e compresa prolunga 50x50x48 - fognatura CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 14% euro</i> <i>Prezzo Netto euro</i> RISORSE: MATERIALI: POZZINO IN C.L.S. 1 RINFIANCO 1 <i>Sommano le risorse euro</i> <i>Resta manodopera euro</i>	1'900,00	8,00	15'200,00	3'572,00	23,50
				100,00		
				-9,09		
				-11,16		
				79,75		
		1,000	50,00	50,00		
		1,000	1,00	1,00		
				51,00		
				28,75		28,75
	A R I P O R T A R E			95'880,00	32'527,80	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			95'880,00	32'527,80	
13 016/a	<p>QUANTITA' DELLA STIMA:</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad.</p> <p>impianto di pubblica illuminazione costituito da: 1 - cavidotto con tubazione doppia PVC rigido autoestinguente cl. I del tipo medio resistenza allo schiacciamento 750 N, colore ... bagnetti. 13 eventuali scavi per posa cavidotti. Per ogni punto luce: a) Doppia luce con palo da mt. 4,10 diam. cm1</p> <p>CALCOLO MANODOPERA: Prezzo Voce euro Utili Impresa 10% euro Spese Generali 14% euro</p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo Netto euro</i></p> <p>RISORSE: MATERIALI: PALO CON CORPO ILLUMUNANTE DOPPIO 1 RICARICO DI LINEA 1</p> <p style="text-align: right;"><i>Sommano le risorse euro</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Resta manodopera euro</i></p> <p>QUANTITA' DELLA STIMA:</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p> <p>Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in filo continuo agugliato per strato di separazione e(o) funzione antipunzonante e di ripartizione, incluso ogni lavorazione, fornitura onere e magistero necessari per dare l'opera a regola d'arte rotoli 100x5m peso a mq 0,20 Kg</p> <p>CALCOLO MANODOPERA: Prezzo Voce euro Utili Impresa 10% euro Spese Generali 14% euro</p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo Netto euro</i></p> <p>RISORSE: MATERIALI: GEOTESSILE TESSUTO NON TESSUTO 1</p> <p style="text-align: right;"><i>Sommano le risorse euro</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Resta manodopera euro</i></p> <p>QUANTITA' DELLA STIMA:</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p>Fornitura e posa in opera di stabilizzato di finitura per fondazioni stradali spianato a rullato atto a ricevere il sovrastante tappeto di asfalto</p> <p>CALCOLO MANODOPERA: Prezzo Voce euro Utili Impresa 10% euro Spese Generali 14% euro</p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo Netto euro</i></p> <p>RISORSE: MATERIALI: STABILIZZATO DI CAVA 1 NOLI: RUSPA 1</p> <p style="text-align: right;"><i>Sommano le risorse euro</i></p>	13,00	100,00	1'300,00	373,75	28,75
				1'950,00		
				-177,27		
				-217,70		
				1'555,03		
		1,000	1'300,00	1'300,00		
		1,000	50,00	50,00		
				1'350,00		
				205,03		10,51
14 017		4,00	1'950,00	7'800,00	820,12	10,51
				1,20		
				-0,11		
				-0,13		
				0,96		
		1,000	0,60	0,60		
				0,60		
				0,36		30,00
15 018		1'000,00	1,20	1'200,00	360,00	30,00
				25,00		
				-2,27		
				-2,79		
				19,94		
		1,000	12,00	12,00		
		1,000	4,00	4,00		
				16,00		
	A R I P O R T A R E			106'180,00	34'081,67	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			106'180,00	34'081,67	
	<i>Resta manodopera euro</i>			3,94		15,76
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO mc	35,00	25,00	875,00	137,90	15,76
16 16/b	Idem come voce 16/a : b) con luce singola, palo da mt. 4,10 diam. cm 12.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			1'450,00		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-131,82		
	<i>Spese Generali 14% euro</i>			-161,88		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			1'156,30		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	PALO CON CORPO ILLUMINANTE 1	1,000	900,00	900,00		
	PARTE IMPIANTO 1	1,000	50,00	50,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			950,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			206,30		14,23
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cadauno	6,00	1'450,00	8'700,00	1'237,80	14,23
17 16/c	Idem come voce 16/a: c) con palo basso da mt. 1,10 diam. cm 18					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			1'250,00		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-113,64		
	<i>Spese Generali 14% euro</i>			-139,55		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			996,81		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	PALO BASSO CON PUNTO LUCE 1	1,000	800,00	800,00		
	COMPATECIPAZIONE IMPIANTO 1	1,000	50,00	50,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			850,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			146,81		11,74
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cadauno	5,00	1'250,00	6'250,00	734,05	11,74
18 20	Fornitura di fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI 7447-87 tipo 303/1 posto in opera su letto di sabbione e materiale sciolto con spessore minimo di cm.20,00; Diametro tubo cm.200,00.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			19,00		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-1,73		
	<i>Spese Generali 14% euro</i>			-2,12		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			15,15		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	TUBO CORRUGATO DA FOGNATURE DIA.200 1	1,000	9,00	9,00		
	RINFIANCO 1	1,000	2,00	2,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			11,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			4,15		21,84
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO ml	150,00	19,00	2'850,00	622,50	21,84
	A R I P O R T A R E			124'855,00	36'813,92	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			124'855,00	36'813,92	
19 23	<p>Chiusino in ghisa lamellare perlitica classe D resistenza 400 KN fornito e posto in opera con rinfianchi in c.l.s. armati con ferro ad aderenza migliorata. Dmensioni adatte a pozzini 50x50</p> <p>CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> 95,00 <i>Utili Impresa 10% euro</i> -8,64 <i>Spese Generali 14% euro</i> -10,61</p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo Netto euro</i> 75,75</p> <p>RISORSE: MATERIALI: CHIUSINO 1 1,000 55,00 55,00 MURATURA 1 1,000 2,00 2,00</p> <p style="text-align: right;"><i>Sommano le risorse euro</i> 57,00</p> <p style="text-align: right;"><i>Resta manodopera euro</i> 18,75</p> <p>QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO cadauno 10,00 95,00 950,00 187,50 19,74</p>					19,74
20 25	<p>Fornitura e posa in opera CANALETTA GRIGLIATA in ghisa sferoidale carrabili, classe C resistenza 250KN murate a malta cementizia con rinfianco perimetrale in c.l.s. Rck 20 e ferro di armatura, per canalette trasversali.</p> <p>CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> 230,00 <i>Utili Impresa 10% euro</i> -20,91 <i>Spese Generali 14% euro</i> -25,68</p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo Netto euro</i> 183,41</p> <p>RISORSE: MATERIALI: CANALETTA GRIGLIATA 1 1,000 120,00 120,00 MUARTURA ARMATA 1 1,000 7,00 7,00</p> <p style="text-align: right;"><i>Sommano le risorse euro</i> 127,00</p> <p style="text-align: right;"><i>Resta manodopera euro</i> 56,41</p> <p>QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO ml 20,00 230,00 4'600,00 1'128,20 24,53</p>					24,53
21 26	<p>Realizzazione di recinzione con profilati in acciaio a sezione quadrata di cm. 6x6, zincati, h=1,70mt, e rete a forte zincatura h=mt.1,20, il titolo comprende: - la predisposizion ... e superiore ed inferiore per l'allineamento della rete. la messa in opera della rete completa degli adeguati ancoraggi.</p> <p>CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> 67,00 <i>Utili Impresa 10% euro</i> -6,09 <i>Spese Generali 14% euro</i> -7,48</p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo Netto euro</i> 53,43</p> <p>RISORSE: MATERIALI: PALI 1 1,000 20,00 20,00 ALLETTAMENTO IN CLS 1 1,000 2,00 2,00 RETE E FILI DI TENSIONE 1 1,000 10,00 10,00</p> <p style="text-align: right;"><i>Sommano le risorse euro</i> 32,00</p> <p style="text-align: right;"><i>Resta manodopera euro</i> 21,43</p>					31,99
	A R I P O R T A R E			130'405,00	38'129,62	

