

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I | | COSTO Sicurezza | incid. % |
|---------------------|---|----------|---------------|-----------|--------------------|-------------|
| | | | unitario | TOTALE | | |
| | R I P O R T O | | | | | |
| | LAVORI A MISURA | | | | | |
| 1 001 | Riempimento della zona adibita a verde pubblico con materiale di scavo, compreso spianamenti creazione di piccola scarpate, come da elaborato di progetto, in modo da rendere atto il terreno a ricevere la successiva lavorazione di inerbimento e piantagioni arbustive. SOMMANO mc | 1'000,00 | 2,00 | 2'000,00 | 180,00 | 9,00 |
| 2 002 | scavo di sbancamento per il livellamento del terreno eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza con accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere per i livellamenti delle depressioni esistenti. SOMMANO mc | 250,00 | 3,00 | 750,00 | 67,50 | 9,00 |
| 3 004 | fornitura e stesura di misto granulometrico per fondazione stradale secondo le norme di cui al fascicolo n. 4 1953 del C.N.R. frantumato meccanicamente con legante naturale in grad ... assima della prova AASHO modificata negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore compreso il trasporto.(4/7) SOMMANO mc | 830,00 | 24,50 | 20'335,00 | 203,35 | 1,00 |
| 4 006 | scavo a sezione ristretta obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza con accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere per una larghezza massi ... protezione per i lavori fognaturee successivo rinterro delle tubazioni secondo la specifica tecnica di lavorazione. SOMMANO mc | 100,00 | 5,00 | 500,00 | 45,00 | 9,00 |
| 5 007 | fornitura e posa in opera di cordonato liscio prefabbricato in cls vibrocompresso murato con malta cementizia 3.5 q.li di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta bastarda a 4,5 q.li di cemento R 32,5 compresa fondazione in cls Rck 25. dimensioni 15x25(h)x100 cm SOMMANO ml | 560,00 | 17,50 | 9'800,00 | 245,00 | 2,50 |
| 6 008 | fornitura e posa in opera di cordonato liscio curvilineo prefabbricato in cls vibrocompresso murato con malta cementizia 3.5 q.li di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta bastarda a 4,5 q.li di cemento R 32,5 compresa fondazione in cls Rck 25. dimensioni 15x25(h)x100 cm SOMMANO m | 100,00 | 36,00 | 3'600,00 | 90,00 | 2,50 |
| 7 009 | fornitura e posa in opera di cordonato liscio prefabbricato in cls vibrocompresso murato con malta cementizia 3.5 q.li di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta bastarda a 4,5 q.li di cemento R 32,5 compresa fondazione in cls Rck 25. dimensioni 6x20(h)x100 cm SOMMANO m | 180,00 | 12,00 | 2'160,00 | 54,00 | 2,50 |
| 8 010 | pavimenti in masselli autobloccanti in calcestruzzo vibrocompresso bicolore, compreso lo strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione, escluso eve ... elli scelti dalla D.L. misura 24 x 12 x 6 per i marciapiedi; compresi massetti per le delimitazioni dei parcheggi SOMMANO mq | 640,00 | 16,50 | 10'560,00 | 443,52 | 4,20 |
| 9 011 | pavimenti in masselli autobloccanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza resistenza convenzionale a compressione >60 N/mmq, dello spessore di cm. 10 tipo greenpav con elementi forati per successiva seminazione allettati su strato compattato di sabbia - parcheggi SOMMANO mq | 250,00 | 17,50 | 4'375,00 | 144,38 | 3,30 |
| 10 012 | strato in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, previa mano d'attacco con 0,80 Kg./ Mq di emulsione bituminosa al 55% compresa rullatura con rullo vibrante di base tout-venant pezzatura 0/30 spessore compreso cm. 10 SOMMANO mq | 1'900,00 | 14,00 | 26'600,00 | 611,80 | 2,30 |
| 11 013 | tappeto di usura steso con vibrofinitrice, previa mano d'attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,80 compresa la rullatura in conglomerato bituminoso 0/10 spessore finito compreso cm. 3 SOMMANO mq | 1'900,00 | 8,00 | 15'200,00 | 456,00 | 3,00 |
| | A R I P O R T A R E | | | 95'880,00 | 2'540,55 | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I | | COSTO Sicurezza | incid. % |
|---------------------|---|----------|---------------|------------|--------------------|-------------|
| | | | unitario | TOTALE | | |
| | R I P O R T O | | | 95'880,00 | 2'540,55 | |
| 12 014 | pozzetto prefabbricato in cls per derivazione e di linea compreso letto di posa su sabbia di spessore 10 cm, rinfianchi in Rck 20 di spessore e nojn inferiore a 10 cm, calo eseguit ... eccanici; escluso chiusino, lapide o soletta di copertura dim. 50x50x48h cm e compresa prolunga 50x50x48 - fognatura SOMMANO cad. | 13,00 | 100,00 | 1'300,00 | 71,50 | 5,50 |
| 13 016/a | impianto di pubblica illuminazione costituito da: 1 - cavidotto con tubazione doppia PVC rigido autoestingente cl. I del tipo medio resistenza allo schiacciamento 750 N, colore ... bagnetti. 13 eventuali scavi per posa cavidotti. Per ogni punto luce: a) Doppia luce con palo da mt. 4,10 diam. cm1 SOMMANO cadauno | 4,00 | 1'950,00 | 7'800,00 | 358,80 | 4,60 |
| 14 017 | Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in filo continuo agugliato per strato di separazione e(o) funzione antipunzonante e di ripartizione, incluso ogni lavorazione, fornitura onere e magistero necessari per dare l'opera a regola d'arte rotoli 100x5m peso a mq 0,20 Kg SOMMANO mq | 1'000,00 | 1,20 | 1'200,00 | 9,60 | 0,80 |
| 15 018 | Fornitura e posa in opera di stabilizzato di finitura per fondazioni stradali spianato a rullato atto a ricevere il sovrastante tappeto di asfalto SOMMANO mc | 35,00 | 25,00 | 875,00 | 8,75 | 1,00 |
| 16 16/b | Idem come voce 16/a : b) con luce singola, palo da mt. 4,10 diam. cm 12. SOMMANO cadauno | 6,00 | 1'450,00 | 8'700,00 | 400,20 | 4,60 |
| 17 16/c | Idem come voce 16/a: c) con palo basso da mt. 1,10 diam. cm 18 SOMMANO cadauno | 5,00 | 1'250,00 | 6'250,00 | 287,50 | 4,60 |
| 18 20 | Fornitura di fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI 7447-87 tipo 303/1 posto in opera su letto di sabbione e materiale sciolto con spessore minimo di cm.20,00; Diametro tubo cm.200,00. SOMMANO ml | 150,00 | 19,00 | 2'850,00 | 51,30 | 1,80 |
| 19 23 | Chiusino in ghisa lamellare perlitica classe D resistenza 400 KN fornito e posto in opera con rinfianchi in c.l.s. armati con ferro ad aderenza migliorata. Dmensioni adatte a pozzini 50x50 SOMMANO cadauno | 10,00 | 95,00 | 950,00 | 17,10 | 1,80 |
| 20 25 | Fornitura e posa in opera CANALETTA GRIGLIATA in ghisa sferoidale carrabili, classe C resistenza 250KN murate a malta cementizia con rinfianco perimetrale in c.l.s. Rck 20 e ferro di armatura, per canalette trasversali. SOMMANO ml | 20,00 | 230,00 | 4'600,00 | 82,80 | 1,80 |
| 21 26 | Realizzazione di recinzione con profilati in acciaio a sezione quadrata di cm. 6x6, zincati, h=1,70mt, e rete a forte zincatura h=mt.1,20, il titolo comprende: - la predisposizion ... e superiore ed inferiore per l'allineamento della rete. la messa in opera della rete completa degli adeguati ancoraggi. SOMMANO ml | 107,00 | 67,00 | 7'169,00 | 57,35 | 0,80 |
| 22 28 | Erbificazione area a verde e pavimentazione dei parcheggi tramite la messa in opera di sementi tipo prato di campo sportivo, previa concimazione con pellets di stallatico e rullatura della semina. SOMMANO mq | 1'000,00 | 1,20 | 1'200,00 | 2,40 | 0,20 |
| 23 29 | Fornitura e posa in opera di massetto in c.l.s. e rete eletrosaldada per consolidamento sotto la pavimentazione in grinpav. SOMMANO mq | 330,00 | 20,00 | 6'600,00 | 924,00 | 14,00 |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | 145'374,00 | 4'811,85 | 3,31 |
| | TOTALE euro | | | 145'374,00 | 4'811,85 | 3,31 |
| | Abbadia San Salvatore, 20/03/2008 | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | 145'374,00 | 4'811,85 | |

